

# Concevoir les parkings en milieu naturel

## Aménagement des sites



**OFB**  
OFFICE FRANÇAIS  
DE LA BIODIVERSITÉ

## 2.5 - Les coûts

Il est difficile de donner avec précision les coûts des différentes prestations qui entrent dans la réalisation d'une aire de stationnement.

Néanmoins nous donnons ci-dessous des ordres de grandeur de prix hors taxes pour aider à établir un budget de réalisation :

<u>Terrassements</u>		
. Déblais, remblais en masse	m3	40 à 60 F
. Fourniture et mise en place de terre végétale	m3	100 F
. Préparation horticole du sol	m2	3 à 5 F
<u>Revêtements</u>		
. Réalisation de chaussée comprenant des terrassements et le revêtement		
- en enrobé noir	m2	120 F
- en stabilisé	m2	50 F
- en béton	m2	250 F
- en pavés	m2	250 F
- en dalles	m2	350 F
<u>Borduration</u>		
Fourniture et mise en place de :		
- bordure béton	m1	100 F
- bordure pierre	M1	300 F
<u>Plantations</u>		
Fourniture, mise en place et tuteurage de végétaux	u	350 F
- Arbre tige 10/12	u	70 F
- Baliveau	u	50 F
- Arbustes 40-60 cm	u	12 F
- Plantes tapissantes		
Enherbement sur talus	m2	3 à 5 F
<u>Mobilier</u>		
Fourniture et pose de :		
- Corbeille 100 l	u	1 000 F
- Banc	u	3 000 F

- Clôture bois - Toilette sèche	m1 u	300 F 80 000 F
------------------------------------	---------	-------------------

[Haut de page](#)

Tous droits réservés © - Propriété de l'OFB